

CÔNG TY TNHH XÂY LẬP ĐIỆN

HÒA PHÁT

Số 245D,ĐT.825, KP.4, TT Đức Hòa, H.Đức Hòa, L.An

Mã số thuế: 1101924169

Tài khoản: 070107403221 tại Ngân hàng Sacombank Đức Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Hòa, ngày ..... tháng 07 năm 2023

**BẢNG CHI TIẾT DỰ TOÁN BÁO GIÁ**

**CÔNG TRÌNH : XDM ĐƯỜNG DÂY 22KV 3 PHA VÀ TRẠM BIẾN ÁP 1000KVA**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>THIẾT BỊ TBA</b>				<b>593,000,000</b>	
1	MBA 1000KVA - 22/0,4KV	Máy	1	482,000,000	482,000,000	THIBIDI
2	LBFCO 27KV - 100A	Bộ	6	2,700,000	16,200,000	Tuấn Ân
3	LA 18KV - 10KA	Cái	3	1,600,000	4,800,000	Tuấn Ân
4	Tủ bù 500KVAR	Tủ	1	60,000,000	60,000,000	Sino - Mikro
5	MCCB - 1600A	Cái	1	30,000,000	30,000,000	Mitsubishi
<b>II</b>	<b>VẬT LIỆU</b>				<b>145,000,000</b>	
1	Cáp đồng CEV 24KV - 50mm2-XLPE	Mét	42	239,000	10,038,000	Tài Trường Thành
2	Cáp ACX.50mm2	Mét	60	45,000	2,700,000	Tài Trường Thành
3	Cáp trần AC.50mm2	Mét	20	17,000	340,000	Tài Trường Thành
4	Cáp bọc hạ thế CV.240mm2 - 0,6KV	Mét	90	580,000	52,200,000	Tài Trường Thành
5	Trụ BTLT 14m	Trụ	2	7,200,000	14,400,000	Thủ Đức
6	Neo bê tông 1,2m + bê tông	Cái	2	500,000	1,000,000	Thủ Đức
7	Dây đồng trần M50mm2	Kg	15	280,000	4,200,000	Tài Trường Thành
8	Nền + hàng rào trạm	Trộn gói	1	25,000,000	25,000,000	Cty Cty Hòa Phát
9	Sứ treo polymer 24KV + phụ kiện	Bộ	18	280,000	5,040,000	DTR
10	Sứ đứng 24KV + ty sứ	Bộ	12	230,000	2,760,000	Minh Long 2
11	Ốc siéc cấp 2.0	Cái	10	68,000	680,000	Minh Toàn

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
12	Cọc đất + kẹp mạ đồng	Cọc	8	120,000	960,000	Minh Toàn
13	Đà sắt L75x75x8 dài 2,4m	Cây	10	580,000	5,800,000	Minh Toàn
14	Đà composite 100x80x5x2400 + chụp	Cây	1	920,000	920,000	Minh Toàn
15	Thanh chống sắt	Cây	20	90,000	1,800,000	Minh Toàn
16	Thanh chống composite	Cây	2	110,000	220,000	Minh Toàn
17	Ống sắt tráng kẽm φ 21	Mét	9	31,000	279,000	Minh Toàn
18	Ống PVC φ 34	Mét	6	26,000	156,000	Minh Toàn
19	Ống PVC φ 168	Mét	12	85,000	1,020,000	Minh Toàn
20	Co PVC φ 168	Cái	3	35,000	105,000	Minh Toàn
21	Collier φ 300/34	Cái	6	53,000	318,000	Minh Toàn
22	Collier φ 300/168	Cái	2	300,000	600,000	Minh Toàn
23	Collier φ 300/21	Cái	18	49,000	882,000	Minh Toàn
24	Tủ MCCB, tủ bù sơn tĩnh điện	Tủ	1	7,522,000	7,522,000	Minh Toàn
25	Nắp chụp LA	Cái	3	120,000	360,000	Minh Toàn
26	Nắp chụp sứ cao MBA	Cái	3	120,000	360,000	Minh Toàn
27	Kẹp ép Al 419W	Cái	20	25,000	500,000	Minh Toàn
28	Đầu cosse 240mm2	Cái	24	80,000	1,920,000	Minh Toàn
29	Dây chì 30K	Sợi	3	120,000	360,000	Minh Toàn
30	Dây chì 25K	Sợi	3	120,000	360,000	Minh Toàn
31	Phụ kiện (Boulon, londerl, .....)	Bộ	1	2,000,000	2,000,000	Minh Toàn
32	Bảng tên trạm + phân đoạn nhánh rẽ	Cái	2	50,000	100,000	Cty Hòa Phát
33	Bảng báo nguy hiểm + sơn số trụ	Cái	2	50,000	100,000	Cty Hòa Phát
<b>III</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>				<b>72,000,000</b>	
1	Chi phí khảo sát thiết kế	HM	1	47,000,000	47,000,000	Cty Tiên Phát
2	Chi phí thử nghiệm vật tư, thiết bị	HM	1	5,000,000	5,000,000	Cty TN Miền Nam
3	Chi phí nhân công	HM	1	10,000,000	10,000,000	Cty Hòa Phát
4	Chi phí máy thi công + vận chuyển	HM	1	5,000,000	5,000,000	Cty Hòa Phát

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
5	Chi phí hồ sơ + nghiệm thu công trình	HM	1	5,000,000	5,000,000	Cty Hòa Phát
IV	<b>TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ (I+II+III)</b>				<b>810,000,000</b>	
V	<b>GIÁ TRỊ THUẾ V.A.T (8%)</b>				<b>64,800,000</b>	
VI	<b>TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ (IV+V)</b>				<b>874,800,000</b>	
VII	<b>TỔNG GIÁ TRỊ GIẢM SAU THUẾ</b>				<b>874,800,000</b>	

Số tiền bằng chữ: Tám trăm bảy mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng chẵn.

Ghi chú:

- Thời gian thi công: 45 ngày làm việc và tùy vào lịch cắt điện của Điện lực. Nếu trong quá trình thi công Quý khách hàng có nhu cầu đưa công trình vào sử dụng sớm có thể thực hiện đấu nối bằng công nghệ Hotline (chi phí phát sinh chưa được tính vào báo giá).
- Phương thức thanh toán :
  - + Đợt 1: Tạm ứng 20% sau khi ký hợp đồng trong vòng 5 ngày.
  - + Đợt 2: Thanh toán 40% sau khi đường dây 22kv được đấu nối hoàn chỉnh.
  - + Đợt 3: Thanh toán 20% sau khi đã lắp đặt máy biến áp và hệ thống tủ điện hoàn chỉnh.
  - + Đợt 4: Thanh toán 20% sau khi nghiệm thu đóng điện và xuất hóa đơn GTGT.
- Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng.
- Hợp đồng thực hiện: Trọn gói.
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

CÔNG TY TNHH XLD HÒA PHÁT

Giám Đốc



Trần Văn Hiếu

